

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
СЕВЕРНЕЕ УЛ. НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 24, КОРП. 27 МЕЖДУ ДОМАМИ 2 И 6 ПО УЛ. ЧУДНОВСКОГО**

УТВЕРЖДАЮ:

Сводный сметный расчет
в ценах 2000Г

тыс.руб.

Ном. п.п.	Объект- вние	Наименование смет, работ и затрат	С м е т н а я с т о и м о с т ь в ц е н а х 2000г.				Всего
			строитель- ные работы тыс.руб.	монтаж. работы тыс.руб.	оборудов. тыс.руб.	прочие тыс.руб.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Глава 1 Подготовка строительства.							
1	Спр укр пок	ОТВОД УЧАСТКА -1га 6311*1,19*2,28/1000/4,84				3.54	3.54
2	Спр укр пок	Разбивка красных линий 14837*1,19*2,28/1000/4,84				8.32	8.32
3	Расч №1-1	Разборка существующих конструкций	711.74				711.74
4	Расч №1-2	Демонтаж существующих сетей	76.60				76.60
5	Расч №1-3	Перенос существующих сетей	82.72				82.72
		Итого по главе 1	871.06			11.86	882.92
Глава 2 .Основные объекты строительства.							

6	Расчет №2-3	ЗДАНИЕ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ	46117.81	319.23	32162.25	78599.29
		Итого по главе 2	46117.81	319.23	32162.25	78599.29
		Глава 4. объекты энергетического хозяйства				
7	Расчет №4-1	Наружные сети электроснабжения		8.44		8.44
		Итого по главе 4		8.44		8.44
		Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи.				
8	5-1	СЕТИ СВЯЗИ		8.93		8.93
		Итого по главе 5		8.93		8.93
		Глава 6 . Наружные сети и сооружения водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
9	Расч №6-1-1	Сети теплоснабжения	25.68			25.68
10	Расч №6-1-2	Сети водоснабжения	102.46			102.46
11	Расч №6-1-3	Канализация бытовая К1	400.84			400.84
12	Расч №6-1-4	Канализация ливневая К2	604.85			604.85
13	Расч №6-1-5	Канализация производственная К3	52.23			52.23
		Итого по главе 6	1186.06			1186.06
		Глава 7. Вертикальная планировка , благоустройство				
14	Расч №7-1-1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	81.28			81.28
15	Расч №7-1-2	ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ	723.03			723.03

16	Расч №7-1-3	ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИТОГО по главе 7	77.32 881.63					77.32 881.63
		ИТОГО по главам 1-7	47870.50	336.60	32162.25	11.86	80381.21	
14	ГСН 81-05-01	Глава 8. Временные здания и сооружения ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.80 %	861.67	6.06			867.73	
		Итого по главе 8	861.67	6.06	0.00	0.00	867.73	
		ИТОГО по главам 1-8	48732.17	342.66	32162.25	11.86	81248.93	
15	ГСН 81-05-02	Глава 9. Прочие затраты. ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1.50 %	730.98	5.14			736.12	
16	Расчет	<i>Размещение и обслуживание строительных отходов 15630,05/4,84</i>						3229.35
		Итого по главе 9	730.98	5.14	0.00		3965.47	
		Итого по главам 1-9	49463.15	347.80	32162.25	3241.20	85214.40	
		Глава 10. Содержание дирекции и технадзора						
14		ТЕХНАДЗОР 1.40 %						1193.00
15		АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0.20 %						170.43
		Итого по главе 10	0.00	0.00	0.00	1363.43	1363.43	

Согласовано: _____

Утверждаю: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-1
 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Основание: *В сметных докум.*
 Сметная стоимость: *711,74.*
 в том числе: оборудования 3743,75 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 3743,75 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 9,24 тыс. чел. час.
 Смета составлена в ценах 2000г с пересчетом на май 2009г года 1102,01 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	ТЕР-46-04-001-3	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ УЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РОСТВЕРКА НР=103,4% (НР=112240) СП=70% (СП=75984)	417	545,44	316,07	227448	80093	131801	15,45	6442,65	
2	СПГ-01-27-П	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА	1 042,5	192,07	68,24	3659	28456	5,63	2347,71		
3	СПГ 01-30-1С	ТРАНСПОРТ МУСОРА НА 30 КМ	Т	38,7	38,7	40345	40345	40345			
Итого по смете:				271452	80093	172146	28456	6443	2348		

п. 49 [1] Накладные расходы по видам работ
 ИТОГО накладные расходы 112240
 Сметная прибыль по видам работ [1] 75984

ИТОГО сметная прибыль

75984

Прямые затраты	271452	
Материальные затраты, в т.ч.	15554	
Материалы, учтенные расценками	15554	
Основная зарплата	80093	
Эксплуатация машин	172146	
в тч ЗП машинистов	28456	
Накладные расходы	112240	
Сметная прибыль	75984	
ОЗП с учетом стесненности	1,15	8,828
ЭМ с учетом стесненности	1,15	8,828
ЗМ с учетом стесненности	1,15	4,786
---Переход в текущие цены---		4,646
З/плата основных рабочих		1832860
З/плата машинистов		129076
Эксплуатация машин		87382
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		1139483
Итого в текущих ценах		771408
НР с учетом стесненности	1,15	3743751
СП с учетом стесненности	1,15	3743751
Накладные расходы от ФОТ	8,828	
Сметная прибыль от ФОТ	8,828	
Итого		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		

Составил:

Ширяев

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил:

РУБИНА Е.Е.

В ценах 2000г. К = 5,16

711739.

Согласовано: _____ Утверждаю: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-2
 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ

Основание: *В сметах 2000 г. 76.6.*

Сметная стоимость 402,92 тыс. руб.
 в том числе: оборудования 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 402,92 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,85 тыс. чел. час.
 Средства на оплату труда 79,63 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	ПР-2-2-9-3	ДЕМОНТАЖ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ МЗ=282926*0,6 ЭМ=40705*0,6 ЗПМ=7859*0,6 ОЗП=74565*0,6 НР=122,2% (НР=4834) СП=89% (СП=3521)	4	238917,6	24423	4715,4	19113	3579	1954	6961,38	556,91	
2	ПР-1-1-1-4	ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НР=122,2% (НР=3061) СП=89% (СП=2229)	0,025	619635	119801	15491	1934	2985	6700,92	167,52		
3	ПР-1-9-7А	ДЕМОНТАЖ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ МЗ=8,87*27,41*0,6 ЭМ=0,72*27,41*0,6 ЗПМ=0,24*27,41*0,6 ОЗП=1,44*27,41*0,6 НР=18,6% (НР=1687) СП=2,5% (СП=269)	50	77355	22855	9070	1184	571	1475	36,88		
Итого по смете:				43674	6697	5541	731	1146	79			

Накладные расходы по видам работ

п. 18	[3]	18,6 %	ПЗ	1687
п. 18	[1,2]	122,2 %	ФОТ	7895
ИТОГО накладные расходы				9582

п. 18	[3]	2,5 %	ПЗ + НР	269
п. 18	[1,2]	89 %	ФОТ	5750
ИТОГО сметная прибыль				6019

Прямые затраты				43674
Материальные затраты, в т.ч.				31436
Материалы, учтенные расценками				31436
Основная зарплата				6697
Эксплуатация машин				5541
в т.ч. ЗП машинистов				1146
Накладные расходы				9582
Сметная прибыль				6019
1				7702
ЭМ с учетом стесненности		1,15		6372
ЗМ с учетом стесненности		1,15		1318
---Переход в текущие цены---				
З/плата основных рабочих		8,828		67993
З/плата машинистов		8,828		11635
Эксплуатация машин		4,786		30496
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		4,646		146052
Итого в текущих ценах				244541
НР с учетом стесненности		1,15		11019
СП с учетом стесненности		1,15		6922
Накладные расходы от ФОТ		8,828		97276
Сметная прибыль от ФОТ		8,828		61107
Итого				402924
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				402924

Составил: Ширяева Э.В.

Проверил: Рубина Е.Е.

В ценах 2002 г. = 5,16.

76601

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и №6 по ул. Чудновского
Объект: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-3 ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ

Основание:

Сметная стоимость

в том числе: *в ценах 2000 г.*
оборудования *82,7 т.*
монтажных работ
строительных работ

Нормативная трудоемкость

Средства на оплату труда

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
											оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			50	8702,36	6	435118	7	8	9	10	11
Итого по смете:			50	8702,36	6	435118	7	8	9	10	11

Итого по смете:

435118

В ценах 2000 г. К = 5,16

Составил:

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил:

РУБИНА Е.Е.

Стройка С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и №6 по ул. Чудновского

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2-3

на строительство ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Сметная стоимость 326 915.82 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43 451.70 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 2000 с пересчетом на май 2009

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб				Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.	
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 2-3-1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	184 345.63	0	0	0	184 345.63	21 625.10	
2 2-3-2		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	3 416.50	0	0	0	3 416.50	330.46	
3 2-3-3		ОТОПЛЕНИЕ	2 915.51	0	0	0	2 915.51	294.33	
4 2-3-4		ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 491.80	0	4 099.47	0	6 591.26	173.62	
5 2-3-5		ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СЛАБЫХ ТОКОВ	30 799.21	0	0	0	30 799.21	5 289.98	
6 2-3-6		ЛИФТЫ	6 015.35	0	2 182.60	0	8 197.95	3 486.05	
7 2-3-7		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОНТИРУЕМОЕ	24,64	1 582.01	13 164.03	0	14 770.68	626,16	
8 2-3-8		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОНТИРУЕМОЕ	0	0	4 874.99	0	4 874.99	0	
9 2-3-9		УСТРОЙСТВО ФОНТАНА С ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	67,7	97,13	0	0	164,83	25,29	
10 2-3-10		УСТРОЙСТВО БАССЕЙНА	11 340.34	0	58 335.90	0	69 676.24	11 340.34	
11 2-3-11		ПРИВУНДАМЕНТНЫЙ ДРЕНАЖ	1 163.01	0	0	0	1 163.01	261,47	
Итого по объекту:			242 579.70	1 679.14	82 656.99	0	326 915.82	43 451.70	

46 117,41 319,13 32162,25 78599,19

РУБИНА Е.Е.

Ширяева Э.В.

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил

*В ценах 2000 г.
СМР - К = 5,26.
оборудование К = 2,57.*