

Согласовано: _____

Утверждено: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-3-11
 ПРИФУНДАМЕНТНЫЙ ДРЕНАЖ

Основание:

Сметная стоимость

1163,01 тыс. руб.

в том числе: оборудования
 монтажных работ
 строительных работ

0 тыс. руб.
 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость
 Средства на оплату труда

1163,01 тыс. руб.
 2,34 тыс. чел. час.
 261,47 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ г/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-2-1-1-1	УСТРОЙСТВО ПРИФУНДАМЕНТНОГО ДРЕНАЖА НР=122,2% (НР=28247) СП=69% (СП=20572)	0,2	489815	104870	97963	18041	20974	8276	1655,2	
2	ПР-2-3-1-3	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Д=1000 ММ, ГЛУБИНОЙ: 1,5 М НР=122,2% (НР=3226) СП=69% (СП=2350)	6	90203	25371	20184	2202	5074	1872,81	334,56	
3		СМЕТА СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ	КОЛОДЕЦ	367	73			438	4,73	28,38	
Итого по смете:						118147	20243	24214	1852	363	

п. 18 Накладные расходы по видам работ [1,2]
 ИТОГО накладные расходы

122,2 % ФОТ 31473
 31473

п. 18 Сметная прибыль по видам работ [1,2]

89 % ФОТ 22922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

22922

ИТОГО сметная прибыль

Прямые затраты	118147									
Материальные затраты, в т.ч.	73690									
Материалы, учтенные расценками	73690									
Основная зарплата	20243									
Эксплуатация машин	24214									
в тч ЗП машинистов	5512									
Накладные расходы	31473									
Сметная прибыль	22922									
Зп с учетом стесненности	23279	1,15								
ЭМ с учетом стесненности	27846	1,15								
ЭМ с учетом стесненности	6339	1,15								
---Переход в текущие цены---										
З/плата основных рабочих	205507	8,828								
З/плата машинистов	55961	8,828								
Эксплуатация машин	139397	5,006								
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	265874	3,608								
Итого в текущих ценах	610778									
Накладные расходы от ФОТ	319521	8,828								
Сметная прибыль от ФОТ	232706	8,828								
Итого	1163005									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1163005									

Составил:

Ширяева Э.В.

Проверил:

РУБИНА Е.Е.

248

Согласовано: _____

Утверждено: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4-1
 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основание:

Сметная стоимость

в том числе: оборудования монтажных работ строительных работ

Нормативная трудоемкость
 Средства на оплату труда

В ценах 2000 г.
8,44.
 44,38 тыс. руб.
 0 тыс. руб.
 0 тыс. руб.
 44,38 тыс. руб.
 0 тыс. чел. час.
 0 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СНип2.05.07-85 Т66	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЗ=3000*24,91*5,164*1,15	0,1 км	443791,58	6	44379	8	9	10	11

Итого по смете:

44379

В ценах 2000 г. К = 5,16

Составил:

Ширяев

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил:

РУБИНА Е.Е.

Согласовано: _____

Утверждаю: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус27 между домами №2 и №6 по ул. Чудновского
 Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5-1
 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

*В ценах 2000г.
 8,93.*

Основание:
 Сметная стоимость 46,98 тыс. руб.
 в том числе: оборудования 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 46,98 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0 тыс. чел. час.
 Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СНиП 2.05.07-85 т6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПЗ=8300*24,91*4,94*1,15		0,04 км	1174563,79	6	7	8	9	10	11
				46983						

Итого по смете: _____

46983

В ценах 2000г. k=5,26

Составил: _____

Ширяев

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил: _____

РУБИНА Е.Е.

Согласовано: _____

Утверждаю: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6-1-1
 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

*В сметах 2000 г.
 25,68*

Основание:
 Сметная стоимость 135,1 тыс. руб.
 в том числе: оборудования 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 135,1 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,02 тыс. чел. час.
 Средства на оплату труда 36,04 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	336,05	42,64	14,39	13442	2974	1706	0,25	10,04
ПРОКЛАДКА УЛИЧНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ				40							
МЗ=8,22*26,65											
ЭМ=1,6*26,65											
ЗПМ=0,54*26,65											
ОЗП=2,79*26,65											
НР=18,6% (НР=2500)											
СП=2,5% (СП=399)											
Итого по смете:							13442	2974	1706	0,25	10,04
									576	0,04	1,47

Итого по смете: 13442 2974 1706 576 10 1

п. Накладные расходы по видам работ [1] 2500
 ИТОГО накладные расходы 2500

п. Сметная прибыль по видам работ [1] 399
 ИТОГО сметная прибыль 399

Прямые затраты 13442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материальные затраты					8762				
	Основная зарплата					2974				
	Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов					1706				
	ОЗП с учетом стесненности			1,15		576				
	ЭМ с учетом стесненности			1,15		3420				
	ЭМ с учетом стесненности			1,15		1962				
	---Переход в текущие цены---					662				
	Зплата основных рабочих			8,828		30192				
	Зплата машинистов			8,828		5844				
	Эксплуатация машин			5,006		9822				
	Материалы			3,572		31298				
	Итого в текущих ценах					71312				
	Накладные расходы от ФОТ			112 %		40360				
	Сметная прибыль от ФОТ			65 %		23423				
	Итого					135095				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					135095				

Составил:

Ширяев Э.В.

ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил:

РУБИНА Е.Е.

В ценах 2000г. К = 5,26

25683

-251-

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус27 между домами №2 и №6 по ул. Чудновского
 Объект: НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6-1-2

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ценах 2000.
102,46.

Основание:
 Сметная стоимость 538,94 тыс. руб.
 в том числе: оборудования 0 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 538,94 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 0,91 тыс. чел. час.
 Средства на оплату труда 106,07 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-1-1-3-2	ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ (ДОМОВЫХ И УЛИЧНЫХ) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБЫ: 100 ММ НР=122,2% (НР=5338) СП=89% (СП=3888)	0,115	203989	38515	23459	3212	4429	2599,63	298,96	
2	ПР-1-1-3-6	ПРОКЛАДКА УЛИЧНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБЫ : 300 ММ НР=122,2% (НР=176) СП=89% (СП=128)	0,002	1123486	61332	2247	112	123	5199	10,4	
3	ПР-1-1-1-6	ПРОКЛАДКА УЛИЧНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБЫ : 300 ММ НР=122,2% (НР=2701) СП=89% (СП=1967)	0,021	1041990	149546	21882	1653	3140	6817,45	143,17	
4	ПР-1-2-1-1	УСТАНОВКА В ТРОТУАРАХ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЕЦОВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Д=1500 ММ, ГЛУБИНОЙ : 2,3 М НР=122,2% (НР=3123) СП=89% (СП=2275)	3	8144	1149	24432	1914	3447	55,92	167,76	
5	ПР-1-2-2-1	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ НР=122,2% (НР=997) СП=89% (СП=726)	3	4309	468	12927	633	1404	14,96	44,88	
6	ПР-1-2-2-3	УСТАНОВКА КОВЕРОВ БОЛЬШОГО ТИПА НР=122,2% (НР=433) СП=89% (СП=315)	3	830	222	2490	264	666	6,24	18,72	
			ШТ	88	30			90	1,85	5,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В СМЕТУЧУЮ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И СМЕТНУЮ ПРИБЫЛЬ			0							

Итого по смете: **87437** **7788** **13209** **684**

п. 18 **12768** **12768**

п. 18 **9299** **9299**

122,2 % ФОТ

89 % ФОТ

87437 7788 13209 684

66440 66440

7788 7788

13209 13209

2660 2660

12768 12768

9299 9299

8956 8956

15190 15190

3059 3059

79064 79064

27005 27005

56264 56264

179587 179587

314915 314915

129622 129622

94407 94407

538944 538944

Прямые затраты

Материальные затраты, в т.ч.

Материалы, учтенные расценками

Основная зарплата

Эксплуатация машин

в тч ЗП машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

1

ЭМ с учетом стесненности

ЗМ с учетом стесненности

---Переход в текущие цены---

З/плата основных рабочих

З/плата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

Итого в текущих ценах

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Итого

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Составил: Ширяева Э.В.

Проверил: Рубина Е.Е.

В ценах 2000г. К=5,16

102461

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус27 между домами №2 и №6 по ул. Чудновского
 Объект: НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6-1-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ К-1

Основание: И-165-08

Сметная стоимость

2108,43 тыс. руб.

в том числе: оборудования

0 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

строительных работ

2108,43 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

3,95 тыс. чел. час.

Средства на оплату труда

461,7 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

*В сметах 2000 г.
400,84.*

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	ПР-2-2-11-1	ПРОКЛАДКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ; КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫВОДОВ ОТ ЗДАНИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К УЛИЧНЫМ СЕТЯМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ДО ЛОТКА 2,5 М; ДИАМЕТР ТРУБЫ: 100 ММ НР=122,2% (НР=5534) СП=89% (СП=4031)	4	517850	173927	18125	3167	6084	8091,77	10	11
			0,035	90478	38912	125688	19794	39561	2503,59	10	11
2	ПР-2-2-11-2	ПРОКЛАДКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ; КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫВОДОВ ОТ ЗДАНИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К УЛИЧНЫМ СЕТЯМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ДО ЛОТКА 2,5 М; ДИАМЕТР ТРУБЫ: 150 ММ НР=122,2% (НР=35065) СП=89% (СП=25539)	0,21	598516	188385	125688	19794	39561	8429,73	10	11
			КМ	94257	42386	6943	964	1928	2728,55	10,87	195,66
3	ПР-2-2-11-3	ПРОКЛАДКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ; КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫВОДОВ ОТ ЗДАНИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИХ К УЛИЧНЫМ СЕТЯМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ГЛУБИНЕ ДО ЛОТКА 2,5 М; ДИАМЕТР ТРУБЫ: 200 ММ НР=122,2% (НР=1710) СП=89% (СП=1245)	0,01	694293	192752	6943	964	1928	8621,75	10,87	195,66
			КМ	96404	43497	68508	7866	14868	2801,25	10,87	195,66
4	ПР-2-3-1-4	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НР=122,2% (НР=13264) СП=89% (СП=9860)	18	3806	826	68508	7866	14868	39,05	10,87	195,66
			КОЛОДЕЦ	437	166	2988	2988	2988	10,87	10,87	195,66
5		В СМЕТЕ УЧТЕНА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	0								

Итого по смете:

219264

31791

62441

2843

13686

884

6 гр. 1

-254-

п. 18 Накладные расходы по видам работ
[1-4] 55573
ИТОГО накладные расходы 55573

п. 18 Сметная прибыль по видам работ
[1-4] 40475
ИТОГО сметная прибыль 40475

Прямые затраты 219264
Материальные затраты, в т.ч.
Материалы, учтенные расценками 125032
Основная зарплата 31791
Эксплуатация машин 62441
в тч ЗП машинистов 13686
Накладные расходы 55573
Сметная прибыль 40475

1 ЭМ с учетом стесненности 1,15
ЭМ с учетом стесненности 1,15
---Переход в текущие цены--- 1,15
З/плата основных рабочих 8,828
З/плата машинистов 8,828
Эксплуатация машин 5,006
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3,608
Итого в текущих ценах 1133333
Накладные расходы от ФОТ 564189
Сметная прибыль от ФОТ 410908
Итого 2108430
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2108430

122,2 % ФОТ

89 % ФОТ

1,15
1,15
1,15

8,828
8,828
5,006
3,608

8,828
8,828

Составил: ШИРЯЕВА Э.В.

Ширяева Э.В.

Проверил: РУБИНА Е.Е.

В сметах 2002г. К=5,26

400,84